

VOCE DI CAPITOLATO RECINZIONI

Fornitura e posa in opera di pali e lastre in calcestruzzo armato con finitura “a getto” ottenuta attraverso la maturazione nelle prime 24 ore in cassaforme metalliche.

I pali che andranno annegati in fondazione di dimensioni e forma come da progetto e contabilizzata a parte dovranno avere dimensioni 13 cm x 16 cm e altezza 270 cm [oppure 320 cm] di cui i primi 60 cm saranno completamente annegati.

Le lastre, in elementi da 200 cm di lunghezza e 50 cm di altezza, dovranno avere un disegno lineare nel senso orizzontale in rilievo e andranno inserite nelle apposite scanalature di due pali successivi fino al raggiungimento dell'altezza totale di 250 cm [oppure 300 cm].

I pali e le lastre dovranno essere prodotti con calcestruzzo avente resistenza caratteristica a compressione di almeno 30 N/mm² e dovranno avere un dosaggio minimo di cemento ed un rapporto acqua/cemento comunque idoneo all'ambiente a cui sarà esposto e comunque non inferiore a quanto previsto dalle classi di esposizione ai carbonati XC1, XD1 e agli ambienti chimici XA1, nonché un assorbimento massimo minore del 6% e dovrà essere confezionato con ferro tipo B450A.



Certificato n° 08164 -IT 63906
Produzione e Commercializzazione
Scatolari in Calcestruzzo



Certificazione del Contenuto di Materiale
Riciclato/Recuperato/Sottoprodotto
Regolamento CP DOC 262 Certificato n° P 797