

VOCE DI CAPITOLATO TEGOLONI PER SCARPATE E GRIGLIATI

Fornitura e posa in opera di elementi in calcestruzzo modulare costituiti da invito per tegolone e tegolone per scarpate necessari al convogliamento delle acque meteoriche lungo una parete in pendenza provenienti da una sede stradale posta su un piano sopra elevato.

Gli elementi dovranno essere prodotti con calcestruzzo avente resistenza caratteristica a compressione di almeno 35 N/mm² e dovranno avere un dosaggio minimo di cemento ed un rapporto acqua/cemento che garantisca un assorbimento massimo minore del 6%.

La linea di raccolta e convogliamento acque andrà posta in opera sul terreno ben compattato.

La giunzione tra i vari elementi della canaletta dovrà essere realizzata solamente mediante idonee attrezzature e comunque sotto il controllo e l'approvazione della direzione lavori. Gli elementi posti in opera andranno poi opportunamente rinfiacati con idoneo terreno.

VOCE DI CAPITOLATO GRIGLIATI

Fornitura e posa in opera di grigliato modulare in calcestruzzo vibro-compresso in elementi delle dimensioni cm 50 x cm 50 spessore cm ... del tipo RB6 [oppure del tipo "grigliato per scarpata"].

I manufatti dovranno essere prodotti con calcestruzzo avente resistenza caratteristica a compressione di almeno 35 N/mm² e dovranno avere un dosaggio minimo di cemento ed un rapporto acqua/cemento che garantisca un assorbimento massimo minore del 6%.

Gli elementi devono avere una superficie vuota superiore al 50% della superficie piena. Sono da considerare compresi nel prezzo il costipamento e rullatura del piano di appoggio, i picchetti in ferro per l'ancoraggio delle piastre (nel caso di terreni con elevata pendenza), la fornitura di terreno vegetale e la sua stesura nei vuoti fino a totale riempimento, nonché la semina di miscuglio di specie erbacee per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

